

Projekt: Kita Krottorf
 Typ: Nachweis Raumbelugung
 Nachweis Sanitäranlagen
 Stand: Index 3, 01.10.2021

Kinderanz.	35
Krippe	12
KiGa+Hort	23

Nr.	Bereich	NF/Kind Soll	NF Ist	Kinderzahl	Max. Krippe	Max. KiGa
1	Krippe GR	5	34	7	13	
2	Krippe SR	5	28	6		
3	KiGa GR 1	2,5	37	15		27
4	KiGa GR 2	2,5	31	12		

Sanitär Kita

Nr.	Bereich	WC Soll	WB Soll	D Empf.	W Soll	WC geplant	WB geplant	D geplant	W geplant
1	Krippe	1WC/8Ki = 2WC/12Ki	1WB/5Ki = 3WB/12Ki		1 SW/Krippe	2	3		1
2	KiGa+Hort	1WC/8Ki = 3WC/23Ki	1WB/5Ki = 5WB/23Ki	1DU		3+ 1 Urinal	5	1 in Beh.-WC	

Sanitär Barrierefrei

Nr.	Geschlecht	Toilette Soll	Toilette geplant
3	Beh.-WC (M/W)	1 Toilette	1 Gästetoilette

Legende

- WC Wasserklosett
- UR Urinal
- WB Waschbecken / Waschtisch
- D Dusche
- W Säuglingswanne
- Beh. Behindertentoilette

 Richtlinie LK Börde

 erfüllt

 unterschritten

Hinweise: Das Barrierefreie WC kann alternativ auch von Herren und Damen genutzt werden.