Verbandsgemeinde
Westliche Börde
Marktstraße 7
39397 Gröningen

A N G E B O T - Nr.: 1930236
P R O J E K T - Nr.:

Seite : 1
Datum : 03.12.2019
Kunden-Nr.: 27223

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Betreff: Errichtung eines Löschwasserbrunnens in Kloster Gröningen, Halberstädter Platz		
1.	**Titel**	Baustelleneinrichtung		
1.01				
	1,000	Stck Baustelle einrichten und räumen	1.750,00	1.750,00
1.02				
	1,000	Stck Auf- und Abbau der Bohranlage	145,00	145,00
		Baustelleneinrichtung		1.895,00
2.	**Titel**	Bohrarbeiten		
2.01				
	10,000	Meter Bohrung mit einem Endbohrdurchmesser von 368 mm im Trockenbohrverfahren abteufen. BK 1-5 Teufe 0 - 10 m	93,50	935,00
2.02				
	10,000	Meter wie vor, jedoch Teufe 10 - 20 m	99,50	995,00

A N G E B O T - Nr.: 1930236 Seite: 2

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
2.03	1,000	Meter wie vor, jedoch Teufe 20 - 30 m	105,50	EP.
2.04	1,000	Stck PVC-Bodenkappe DN 150	18,90	18,90
2.05	6,000	Meter PVC-Filterrohr DN 150	46,80	280,80
2.06	1,000	Stück PVC-Übergang DN 150 / 100	243,50	243,50
2.07	14,000	Meter PVC-Saugleitung DN 100	27,50	385,00
2.08	8,000	Meter Filterkies schütten	29,50	236,00
2.09	1,000	Meter Tonsperre setzen (beim Antreffen eines GW-Stauers)	38,00	EP.
2.10	12,000	Meter Füllkies schütten	12,50	150,00

A N G E B O T - Nr.: 1930236 Seite: 3

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
2.11				
	1,000	Stück Flanschenadapter DN 100		
			195,50	195,50
2.12				
	1,000	Stück Feuerlöschständer mit Peilstutzen DN 100 DIN 14244 einschl. Muttern und Dichtungen		
			450,00	450,00
2.13				
	1,000	Stck Schutzdreieck als Anfahrschutz inkl. Betonsockel liefern und herstellen		
			245,00	245,00
2.14				
	1,000	Stck Beschilderung des Löschwasserbrunnens liefern und herstellen		
			125,00	125,00
		Bohrarbeiten		4.259,70
3. Titel		Pumpversuch		
3.01				
	1,000	Stck An- und Abtransport der benötigten Pumpausrüstung		
			250,00	250,00
3.02				
	1,000	Stck Schock- und Intensiventsandung des Brunnens		
			575,00	575,00

A N G E B O T - Nr.: 1930236 Seite: 4

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
3.03	1,000	Stck Leistungspumpversuch nach DIN	450,00	450,00
3.04	1,000	Stck Erstellung eines Pumpenprotokolls zum Nachweis der Ergiebigkeit des Löschwasserbrunnens	20,00	20,00
		Pumpversuch		1.295,00
4. Titel		Entsorgung		
		- Die Entsorgung des angefallenen Bohrgutes ist auch bauseits möglich. - In diesem Fall ist die Gestellung eines ausreichend groß dimensionierten Containers seitens des AG erforderlich.		
4.01	1,000	psch Sicherung/Lagerung von Bohrgut	365,00	365,00
4.02	1,000	Stck Beprobung Bohrgut	50,00	50,00
4.03	1,000	Stck Deklarationsanalyse	750,00	750,00
4.04	1,000	to Entsorgung Bohrgut Z 0	58,50	EP.

A N G E B O T - Nr.: 1930236 Seite: 5

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
4.05				
	1,000	to Entsorgung Bohrgut Z 1		
			75,80	EP.
		Entsorgung		1.165,00
5. Titel		Stundenlohnarbeiten		
5.01				
	1,000	Std. Kolonnenstunde mit Geräteeinsatz		
			145,00	EP.
5.02				
	1,000	Std. Kolonnenstunde ohne Geräteeinsatz		
			105,00	EP.
		Hinweis! Wir weisen darauf hin: - daß Sie bei Fehlbohrungen auf Grund der geologischen Verhältnisse die entstandenen Kosten übernehmen müssen - daß bei allen Brunnenneubohrungen lt. § 139 des Wassergesetzes Sachsen-Anhalt eine **Anmeldegebühr** erforderlich ist - die Wasserentnahme ist jedoch weiterhin kostenfrei - überschüssiges Bohrgut bleibt Eigentum des Auftraggebers, evtl. gewünschte Entsorgung wird zum Nachweis berechnet.		
		Stundenlohnarbeiten		0,00

1.	> Baustelleneinrichtung	1.895,00
2.	> Bohrarbeiten	4.259,70
3.	> Pumpversuch	1.295,00
4.	> Entsorgung	1.165,00
5.	> Stundenlohnarbeiten	0,00

A N G E B O T - Nr.: 1930236 Seite: 6

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis

Netto-Summe	EUR	8.614,70
19,00 % MwSt.	EUR	1.636,79
Gesamt-Betrag	EUR	10.251,49

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

An unser Angebot halten wir uns 30 Tage gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

VTB Gebäudetechnik Burg GmbH

VTB Gebäudetechnik Burg GmbH
Sitz Burg * Handelsregister Stendal * HRB-Nr.260 * Geschäftsführer: Dipl.-Ing.(FH) Bernd Dreßler

Hausanschrift
Uferstraße 5 B
39288 Burg
Telefon (03921) 93 42 0
Telefax (03921) 93 42 99

Internet http://www.vtb-burg.de/
e-mail info@vtb-burg.de
USt-IdNr. DE 139 332 138

Banken
Volksbank Jerichower Land eG IBAN: DE05 8106 3238 0001 0321 78 BIC: GENODEF1BRG
Deutsche Bank Burg IBAN: DE49 8107 0000 0202 7720 00 BIC: DEUTDE8MXXX
Sparkasse Jerichower Land IBAN: DE90 8105 4000 0511 0035 52 BIC: NOLADE21JEL
Commerzbank AG IBAN: DE95 8104 0000 0257 0794 00 BIC: COBADEFFXXX